

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		Bud. nr. 7 ul Dobrzańskiego - ślepy kosztorys				
1	Element	Sciana od str. balkonów + śc. szczyt. od str. kl. III				
1.1	KNR 2-31 0810-05	Rozebranie odbojówki z płytek betonowych 35x35x5	m2	27,30		
1.2	KNR 2-31 0815-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o gr. do 12 cm	m2	6,85		
1.3	KNR 2-31 0817-01	Rozebranie ścieków betonowych	mb	46,00		
1.4	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż słupka ogrodzeniowego z profilu 35x60 - analogia (do ponownego wbudowania)	szt	1,00		
1.5	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż panela ogrodzeniowego z drutu 153x250 - analogia (do ponownego wbudowania)	szt	1,00		
1.6	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinków istniejących fundamentów o głębok. do 1,5m w gr. kat. IV	m3	63,24		
1.7	KNR 19-01 0528-01	Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia wykopów przed opadami atmosferycznymi	m2	131,75		
1.8	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow ponad 5 m2	m2	78,00		
1.9	KNR 19-01 0807-0101	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. II z zaprawy cementowej o pw. ponad 5m2 na ścianach płaskich	m2	78,00		
1.10	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wyk. na zimno z emulsji asfaltowej pierwsza warstwa	m2	78,00		
1.11	KNR 2-02 0602-02	J.w - druga warstwa	m2	78,00		
1.12	KNR 19-01 0607-03	Izolacje pionowe murów z folii kubelkowej	m2	78,00		
1.13	KNR 5-08 0113-01	Montaż listew dociskowych na ścianach budynków - docisk folii kubelkowej	mb	52,00		
1.14	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. IV	m3	63,24		
1.15	KNR 2-31 0702-01 analogia	Osadzenie słupka ogrodzeniowego z odzysku - analogia (materiał z odzysku)	szt	1,00		
1.16	KNR-W 2-02 1802-02 analogia	Montaż panela ogrodzeniowego z drutu - analogia (materiał z odzysku)	szt	1,00		
1.17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodami na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	1,36		
1.18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 5 km	m3	3,08		
1.19	KNR 02-31 0401-040	Rowki 30x30 pod obrzeże w gruncie kat. II-IV	mb	13,50		
1.20	Kalkulacja indywidualna	Obrzeża betonowe o wym. 25x8 na ławie betonowej	mb	13,50		
1.21	KNR 6 0503-04	Odbojówka z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m2	26,25		
1.22	KNR 2-31 0606-03	Ułożenie ścieków betonowych 40x50 na podsypce cementowo-piaskowej - analogia	mb	46,00		
		RAZEM:				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem wartość robót (brutto)				