

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os. Kombatantów 3</b>				
<b>1</b>	<b>Element</b>					
1.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	77,00		
1.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojówki z płyt betonowych 50x50x7	m2	39,00		
1.3	KNR 2-31 0815-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. do 12 cm	m2	3,50		
1.4	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodani na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	2,73		
1.5	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	2,30		
1.6	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	82,00		
1.7	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	82,00		
1.8	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	41,00		
1.9	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	41,00		
1.10	Kalk. indywidualna	Rozebranie korytek ściekowych 50x60 cm	mb	6,60		
1.11	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 33x25cm	mb	9,24		
1.12	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	41,00		
<b>RAZEM:</b>						<b>0,00</b>
<b>Podatek VAT 23%</b>						<b>0,00</b>
<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>						<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os. Kombatantów 4</b>				
<b>2</b>	<b>Element</b>					
2.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	82,00		
2.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojówki z płyt betonowych 50x50x7	m2	41,00		
2.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodani na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	2,87		
2.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	1,72		
2.5	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	82,00		
2.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	82,00		
2.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	41,00		
2.8	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	41,00		
2.9	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 33x25cm	mb	2,64		
2.10	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	41,00		
<b>RAZEM:</b>						<b>0,00</b>
<b>Podatek VAT 23%</b>						<b>0,00</b>
<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>						<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud. Kopernika 10 (od str. balkonów)</b>				
<b>3</b>	<b>Element</b>					
3.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 12x12 na podsypce piaskowej	mb	40,00		
3.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojóvky z płyt betonowych 33x33x4	m2	26,40		
3.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodani na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	2,12		
3.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3	0,58		
3.5	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	40,00		
3.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	40,00		
3.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	20,00		
3.8	KNR 6 0502-03	Odbojóvky z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	20,00		
3.9	Kalk. indywidualna	Rozebranie cieku z płytek 33x33x4 cm szeok. 60cm	mb	40,00		
3.10	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 50x60 cm	mb	40,00		
3.11	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	20,00		
		<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Podatek VAT 23%</b>				<b>0,00</b>
		<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>				<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os.A. Krajowej 8 (od str. klatek)</b>				
<b>4</b>	<b>Element</b>					
4.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	96,00		
4.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojóvky z płyt betonowych 50x50x7	m2	48,00		
4.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodani na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	3,36		
4.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3	2,02		
4.5	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	96,00		
4.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	96,00		
4.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	48,00		
4.8	KNR 6 0502-03	Odbojóvky z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	48,00		
4.9	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	48,00		
		<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Podatek VAT 23%</b>				<b>0,00</b>
		<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>				<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os. A. Krajowej 10 (od str. klatek + śc. szczyt.)</b>				
<b>5</b>	<b>Element</b>					
5.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	64,00		
5.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojówki z płyt betonowych 50x50x7	m2	32,00		
5.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodani na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	2,24		
5.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	1,34		
5.5	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	64,00		
5.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	64,00		
5.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	32,00		
5.8	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	32,00		
5.9	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 33x25 cm	mb	3,96		
5.10	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	32,00		
		<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Podatek VAT 23%</b>				<b>0,00</b>
		<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>				<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os. A. Krajowej 11</b>				
<b>6</b>	<b>Element</b>					
6.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	156,00		
6.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojówki z płyt betonowych 50x50x7	m2	78,00		
6.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodani na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	5,46		
6.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	3,28		
6.5	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	156,00		
6.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	156,00		
6.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	78,00		
6.8	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	78,00		
6.9	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 33x25 cm	mb	5,94		
6.10	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	78,00		
		<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Podatek VAT 23%</b>				<b>0,00</b>
		<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>				<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os. Witosa 13</b>				
<b>7</b>	<b>Element</b>					
7.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	78,00		
7.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojóvky z płyt betonowych 50x50x7	m2	38,00		
7.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodani na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	2,66		
7.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	1,64		
7.5	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	78,00		
7.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	78,00		
7.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	38,00		
7.8	KNNR 6 0502-03	Odbojóvka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	38,00		
7.9	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 33x25 cm	mb	2,64		
7.10	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	39,00		
		<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Podatek VAT 23%</b>				<b>0,00</b>
		<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>				<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os. Witosa 14</b>				
<b>8</b>	<b>Element</b>					
8.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	66,00		
8.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojóvky z płyt betonowych 50x50x7	m2	32,00		
8.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodani na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	2,24		
8.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	1,39		
8.5	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	66,00		
8.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	66,00		
8.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	32,00		
8.8	KNNR 6 0502-03	Odbojóvka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	32,00		
8.9	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 33x25 cm	mb	2,64		
8.10	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	33,00		
		<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Podatek VAT 23%</b>				<b>0,00</b>
		<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>				<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os. Witosa 16</b>				
<b>9</b>	<b>Element</b>					
9.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	58,00		
9.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojówek z płyt betonowych 50x50x7	m2	28,00		
9.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodami na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	1,96		
9.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3	1,22		
9.5	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	58,00		
9.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	58,00		
9.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	28,00		
9.8	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	28,00		
9.9	Kalk. indywidualna	Rozebranie korytek ściekowych 30x25 cm	mb	0,90		
9.10	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 33x25 cm	mb	2,64		
9.11	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	29,00		
<b>RAZEM:</b>						<b>0,00</b>
<b>Podatek VAT 23%</b>						<b>0,00</b>
<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>						<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os. Witosa 17</b>				
<b>10</b>	<b>Element</b>					
10.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	66,00		
10.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojówek z płyt betonowych 50x50x7	m2	32,00		
10.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodami na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	2,24		
10.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3	1,52		
10.5	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	66,00		
10.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	66,00		
10.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	32,00		
10.8	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	32,00		
10.9	Kalk. indywidualna	Rozebranie korytek ściekowych 30x25 cm	mb	2,10		
10.10	Kalk. indywidualna	Rozebranie korytek ściekowych 50x60 cm	mb	3,00		
10.11	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 33x25 cm	mb	5,10		
10.12	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	33,00		
<b>RAZEM:</b>						<b>0,00</b>
<b>Podatek VAT 23%</b>						<b>0,00</b>
<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>						<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os. Piłsudskiego 9</b>				
<b>11</b>	<b>Element</b>					
11.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	76,00		
11.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojówki z płyt betonowych 50x50x7	m2	60,00		
11.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodani na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	4,20		
11.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	1,60		
11.5	KNR 02-31 0401- 0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	76,00		
11.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	76,00		
11.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	60,00		
11.8	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	60,00		
11.9	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	38,00		
		<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Podatek VAT 23%</b>				<b>0,00</b>
		<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>				<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os. Piłsudskiego 12 (od str. wschodniej)</b>				
<b>12</b>	<b>Element</b>					
12.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	40,00		
12.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojówki z płyt betonowych 50x50x7	m2	20,00		
12.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodani na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	1,40		
12.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	0,84		
12.5	KNR 02-31 0401- 0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	40,00		
12.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	40,00		
12.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	20,00		
12.8	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	20,00		
12.9	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	20,00		
		<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Podatek VAT 23%</b>				<b>0,00</b>
		<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>				<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os. Piłsudskiego 13 (od str. wsch.)</b>				
<b>13</b>	<b>Element</b>					
13.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	41,00		
13.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojówek z płyt betonowych 50x50x7	m2	20,50		
13.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodami na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	1,44		
13.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	0,86		
13.5	KNR 02-31 0401- 0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	41,00		
13.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	41,00		
13.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	20,50		
13.8	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	20,50		
13.9	Kalk. indywidualna	Rozebranie korytek ściekowych 50x60 cm	mb	2,00		
13.10	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 50x60 cm	mb	2,00		
13.11	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	20,50		
		<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Podatek VAT 23%</b>				<b>0,00</b>
		<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>				<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os. Piłsudskiego 13a (od str. wsch.)</b>				
<b>14</b>	<b>Element</b>					
14.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	50,00		
14.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojówek z płyt betonowych 50x50x7	m2	27,00		
14.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodami na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	1,89		
14.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	1,05		
14.5	KNR 02-31 0401- 0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	50,00		
14.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	50,00		
14.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	27,00		
14.8	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	27,00		
14.9	Kalk. indywidualna	Rozebranie korytek ściekowych 50x60 cm	mb	12,50		
14.10	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 50x60 cm	mb	12,50		
14.11	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	25,00		
		<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Podatek VAT 23%</b>				<b>0,00</b>
		<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>				<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os. Prośbów 9</b>				
<b>15</b>	<b>Element</b>					
15.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	107,00		
15.2	KNR 2-31 0815-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. do 12 cm	m2	38,40		
15.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodami na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	0,39		
15.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3	6,09		
15.5	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	107,00		
15.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	107,00		
15.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	53,50		
15.8	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	53,50		
15.9	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	53,50		
<b>RAZEM:</b>						<b>0,00</b>
<b>Podatek VAT 23%</b>						<b>0,00</b>
<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>						<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os. Prośbów 12</b>				
<b>16</b>	<b>Element</b>					
16.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	70,00		
16.2	KNR 2-31 0815-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. do 12 cm	m2	29,40		
16.3	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3	2,94		
16.4	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	70,00		
16.5	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	70,00		
16.6	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	35,00		
16.7	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	35,00		
16.8	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 33x25cm	mb	2,64		
16.9	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	35,00		
<b>RAZEM:</b>						<b>0,00</b>
<b>Podatek VAT 23%</b>						<b>0,00</b>
<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>						<b>0,00</b>



Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud. ul. Poniatowskiego 19</b>				
<b>17</b>	<b>Element</b>					
17.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	75,00		
17.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojówek z płyt betonowych 50x50x7	m2	64,00		
17.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodami na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	4,48		
17.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3	1,58		
17.5	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	75,00		
17.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	75,00		
17.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	57,00		
17.8	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	57,00		
17.9	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 33x25 cm	mb	3,96		
17.10	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	37,50		
		<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Podatek VAT 23%</b>				<b>0,00</b>
		<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>				<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud ul. Poniatowskiego 45</b>				
<b>18</b>	<b>Element</b>					
18.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 12x12 na podsypce piaskowej	mb	3,10		
18.2	KNR 2-31 0815-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. do 12 cm	m2	11,22		
18.3	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3	1,27		
18.4	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	17,00		
18.5	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	17,00		
18.6	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	8,50		
18.7	Kalk. indywidualna	Rozebranie korytek ściekowych 50x40 cm	mb	5,00		
18.8	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 50x40 cm	mb	5,00		
18.9	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 33x25cm	mb	3,00		
18.10	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	8,50		
18.11	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	8,50		
		<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Podatek VAT 23%</b>				<b>0,00</b>
		<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>				<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud ul. Poniatowskiego 45a</b>				
<b>19</b>	<b>Element</b>					
19.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 12x12 na podsypce piaskowej	mb	14,50		
19.2	KNR 2-31 0815-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. do 12 cm	m2	14,57		
19.3	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	1,67		
19.4	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	21,50		
19.5	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	21,50		
19.6	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	10,70		
19.7	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 33x25cm	mb	4,00		
19.8	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,70		
19.9	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	10,70		
		<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Podatek VAT 23%</b>				<b>0,00</b>
		<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>				<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os. Pułaskiego 12</b>				
<b>20</b>	<b>Element</b>					
20.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	42,00		
20.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojówki z płyt betonowych 50x50x7	m2	21,00		
20.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodani na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	1,47		
20.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	0,88		
20.5	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	42,00		
20.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	42,00		
20.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	21,00		
20.8	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	21,00		
20.9	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 33x25 cm	mb	3,30		
20.10	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	21,00		
		<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Podatek VAT 23%</b>				<b>0,00</b>
		<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>				<b>0,00</b>

Nr.	Podstawa	Opis robót	Jedno stka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość netto (z narzutami)
		<b>Remont chodnika odbojowego przy bud os. Pułaskiego 13</b>				
<b>21</b>	<b>Element</b>					
21.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 7x30 na podsypce piaskowej	mb	98,00		
21.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie odbojówek z płyt betonowych 50x50x7	m2	49,00		
21.3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie płytek z rozbiórki samochodami na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	3,43		
21.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3	2,06		
21.5	KNR 02-31 0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	98,00		
21.6	Kalk. indywidualna	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	98,00		
21.7	Kalk. indywidualna	Wykonanie warstwy górnej w pospółki gr. 5 cm	m2	49,00		
21.8	KNR 6 0502-03	Odbojówka z szarej kostki brukowej betonowej Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	49,00		
21.9	Kalk. indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych 33x25 cm	mb	3,96		
21.10	Kalk. indywidualna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	49,00		
		<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Podatek VAT 23%</b>				<b>0,00</b>
		<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>				<b>0,00</b>

<b>Ogółem wartość robót (brutto) - razem element 1-21</b>	<b>0,00</b>
---	-------------