

Nr.	Podstawa Element	Opis	J.m.	Ilość	Krot- ność	Cena jedn.	Wartość
		Remont elewacji budynku wielorodzinnego Jarosław os. Kombatantów 4					
1.	KNR 202/1610/2 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 16m, wraz z osiatkowaniem	m2	258,17	1		
2.	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich; obróbka ogniomuru, parapety	m2	17,12	1		
3.	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych Ø 150 szt 1	m	15,19	1		
4.	Kalk. własna.	Demontaż i ponowny montaż zwołu instalacji odgromowej	m	15,19	1		
5.	Kalk. własna.	Rozebranie starego ocieplenia wykonanego styropianem metodą lekką mokrą gr.6 cm. z uwzględnieniem utylizacji materiałów z rozbiórki i uzupełnieniem ubytków istn. tynku wraz z wypełnieniem otworów po kołkach mocujących	m2	209,52	1		
6.	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami - analogia wywiezienie materiałów z rozbiórki ocieplenia ze styropianu wraz z utylizacją samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3	16,76	1		
7.	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na następne 4·km	m3	16,76	1		
8.	KNR 23/2614/3 (1)	Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi EPS 70 ($\lambda \leq 0,032$ W/mK) wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej (uziarnienie min. 2 mm), ściany z betonu - styropian gr. 13 cm - tynk akrylowy (kołki mocujące styropian o dł. min. 30 cm - trzpień metalowy ocynkowany z główką plastikową)	m2	209,52	1		
9.	KNR 23/2612/6	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki do wys. 1,30	m2	18,90	1		
10.	KNR 23/2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - kątowniki ochronne	mb	81,62	1		
11.	KALKU 1/101/1	Wykończenie dolnej krawędzi docieplenia szer. 25 cm (narożnik+ 2 x siatka+ grunt + tynk)	mb	14,54	1		
12.	KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - obróbka ogniomuru	m2	10,5	1		
13.	KNR 202/510/4 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej 0,6 - rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm (z demontażu)	m	15,19	1		
14.	KNR 23/2611/2	Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt lub równoważną 1-krotne	m2	23,12	1		
15.	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	23,12	1		
16.	KNR 23/933/1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - j.w.	m2	23,12			
17.	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, - j.w (uziarnienie min. 2 mm)	m2	23,12	1		
18.	KNR 4-01 0322-02	Osadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.	2,00	1		
Razem wartość elementu z narzutami (netto)							
Podatek VAT 8%							
Ogółem wartość (brutto)							