

Nr.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Krot- ność	Cena jedn.	Wartość
1	Element	Remont elewacji budynku wielorodzinnego Jarosław os. Słoneczne 9 - Ściana wschodnia.					
1.	KNR 202/1610/2 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 16m, wraz z osiatkowaniem	m2	128,98	1		
2.	Kalk. indywidualna	Ręczne zeszkrobanie odspajającego się tynku akrylowego - założono zeszkrobanie 80% powierzchni. Faktyczna ilość zostanie ustalona na budowie w czasie wykonywania renowacji	m2	75,04	1		
3.	Kalk. własna	Wykonanie otworów w istniejącym ociepleniu dla osadzenia wiertnicy i wykonania montażu kotwy oraz uzupełnienie ocieplenia styropianem w otworach pomontażowych. (20cmx20cm)	szt	28,00	1		
4.	Kalk. własna	Dostawa i montaż łączników wklejanych KOTWA PRO do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych – wg Rekomendacji technicznej ITB-KOT-2020/1160 wydanie 2.	szt	28,00	1		
5.	KNR 23/2611/2	Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt lub równoważną 1-krotne -j.w.	m2	93,80	1		
6.	KNR 23/2612/6	Wyrównanie warstwy zbrojonej w miejscach ubytku tynku - przyklejenie warstwy siatki na kleju	m2	75,04	1		
7.	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu - trzpień metalowy ocynkowany z główką plastikową	szt	375,00	1		
8.	KNR 23/2612/6	Wykonanie warstwy zbrojonej na całej ścianie	m2	93,80	1		
9.	KNR 23/933/1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - j.w.	m2	93,80	1		
10.	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, - j.w (uziarnienie min. 2 mm)	m2	93,80	1		
		Razem wartość elementu z narzutami (netto)					
		Podatek VAT 8%					
		Ogółem wartość (brutto)					